

## 5 SYNTHÈSE

L'état général de l'ouvrage est gravement altéré. Il peut être classé 3U selon la méthode de l'IQOA rappelée ci-après:

**Classe 1** : Ouvrage en bon état relevant de l'entretien courant.

**Classe 2** : Ouvrage dont la structure est en bon état mais nécessitant un entretien spécialisé.

**Classe 2E** : Ouvrage dont la structure est en bon état mais nécessitant un entretien spécialisé urgent pour prévenir le développement rapide des désordres.

**Classe 3** : Ouvrage dont la structure est altérée nécessitant des travaux de réparation sans caractère d'urgence.

**Classe 3U** : Ouvrage dont la structure est gravement altérée nécessitant des travaux de réparation urgent liés à l'insuffisance de capacité portante de l'ouvrage ou à la rapidité d'évolution des désordres.

**Mention S** : Défauts ou déficiences constatés sur l'ouvrage pouvant mettre en cause la sécurité des usagers et nécessitant de ce fait d'être traités de manière urgente.

Ce classement en 3U est motivé essentiellement par la fissure transversale en clé de voûte et de l'état de dégradation avancé du mur de soutènement aval rive droite. **De ce fait nous préconisons le maintien de la limitation de tonnage à 10Tonnes.**

*6 TRAVAUX ENVISAGES ET ESTIMATION SOMMAIRE*

COMMUNE D'OUZOUS		
RESTAURATION DE L'OUVRAGE D'ART PERMETTANT LE FRANCHISSEMENT DU RUISSEAU LE BERGONS		
TRAVAUX ENVISAGES ET ESTIMATION SOMMAIRE		
N° PRIX	DÉSIGNATION	MONTANT HT
1000	Installation de chantier - Nettoyage	2 500,00 €
1001	Signalisation de chantier pour déviation provisoire et dispositifs de sécurité	600,00 €
1002	Études des ouvrages d'art et programmes d'exécution des travaux	1 500,00 €
1003	Batardeau	3 000,00 €
1004	Rémunération de l'organisation de l'assurance qualité	900,00 €
1005	Echafaudage	3 000,00 €
1006	Investigation complémentaire	5 000,00 €
1007	Décassement de la chaussée	2 000,00 €
1008	Dépose garde corps y/c remplissage	1 440,00 €
1009	Extraction et évacuation des limonts de l'ouvrage secondaire	2 000,00 €
1010	Couche d'étanchéité type TERANAP ou similaire y/c relevé et drain	12 100,00 €
1011	Comblement des affouillements mur aval rive droite	1 500,00 €
1012	Garde corps restauration ou fourniture garde corps	7 200,00 €
1013	Signalisation verticale B15 et C18 et limitation de tonnage 10T	750,00 €
1014	Béton bitumineux	12 500,00 €
1015	Mise en place de descentes de tuiles en écailles	3 150,00 €
1016	Balise J13	1 000,00 €
1017	Rejointoiement des maçonneries sur la voûte, murs de soutènement et muret parapet (hors rive droite aval)	16 800,00 €
1018	Restauration et confortement mur de soutènement aval rive droite	42 500,00 €
1019	Réalignement muret parapet aval rive droite	2 090,00 €
<b>Montant total HT:</b>		<b>121 530,00 €</b>
<b>Montant TVA 20,00%:</b>		<b>24 306,00 €</b>
<b>Montant total TTC:</b>		<b>145 836,00 €</b>
<b>NOTA: Les travaux pourront être échelonnés selon la priorité des désordres</b>		